

## PRZEDMIAR

## BUDOWA BIEŻNI SŁUŻĄCEJ DO REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI SOBIENIE- JEZIORY

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I. Bieżnia</b>		
1	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm  132,60*7,53	m2	998,48
		razem	m2	998,48
2	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok - bieżnia (Krotność: 6)  132,60*7,53	m2	998,48
		razem	m2	998,48
3	KNNR 1 0410/01 analogia	Geokompozyt drenażowy parametry zgodne z projektem  (129,90+0,8)*(4,83+0,8)	m2	735,84
		razem	m2	735,84
4	KNR 2-31 0104/01	Wypełnienie powierzchni bieżni piaskiem frakcje 2-4mm przekrojem - grubość 10 cm  4,83*129,90	m2	627,42
		razem	m2	627,42
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 20cm warstwa z kruszywa kamiennego łamanego 4-30mm  4,83*129,90	m2	627,42
		razem	m2	627,42
6	KNR 2-31 0114/07 analogia	Warstwa górna podbudowy z mialu kamiennego 2- 6mm 5cm  4,83*129,90	m2	627,42
		razem	m2	627,42
7	KNR 2-31 0104/04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - bieżnia frakcje zgodnie z przekrojem (Krotność: 15)  129,90*4,83	m2	627,42
		razem	m2	627,42
8	KNR 2-23 0106/01 analogia	Warstwa stabilizująca ET gr. 35mm R=0.955  129,90*4,83	m2	627,42
		razem	m2	627,42
9	KNR 2-23 0106/01 analogia	Nawierzchnia poliuretanowa granulata SBR gr. 10-11 mm R=0.955  129,90*4,83	m2	627,42
		razem	m2	627,42
10	KNR 2-23 0303/05 analogia	Nawierzchnia granulatu EPDM zmieszana z PU gr. 2-3 mm wraz z malowaniem linii R=0.955  129,90*4,83	m2	627,42
		razem	m2	627,42
11	KNR 2-31 0401/06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV  129,90*2+4,83*2	m	269,46
		razem	m	269,46

PRZEDMIAR

BUDOWA BIEŻNI SŁUŻĄCEJ DO REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI SOBIENIE- JEZIORY

12	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  129,90*2+4,83*2		
			razem	m 269,46
13	KNNR 1 0205/04 analogia	Dowiezienie ziemi urodzajnej pod projektowane tereny  132,60*1,20*0,2		
			razem	m3 31,82
14	KNR 2-21 0401/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem R=0.955  132.60*1,20		
			razem	m2 159,12
			razem	m2 159,12