

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa sieci wodociągowej			
1	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie + inwentaryzacja	m		
		wycena indywidualna			
		721	m	721,000	
				RAZEM	721,000
2	KNNR 1 d.1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorzymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		1103,13	m ³	1103,130	
				RAZEM	1103,130
3	KNNR 1 d.1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		194,67	m ³	194,670	
				RAZEM	194,670
4	KNNR 4 d.1 1009-07	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm	m		
		721	m	721,000	
				RAZEM	721,000
5	KNNR 4 d.1 1209-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych- rura osłonowa PE Dz=225 mm	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
6	KNK 2-06 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m ³		
		144,2	m ³	144,200	
				RAZEM	144,200
7	KNNR 4 d.1 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 4 d.1 1701-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4 d.1 1111-06	Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzone z obudową o śr.150 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 4 d.1 1430-01 analogia	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-01 d.1 0607-01	Igłofiltry o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
		504,7	m ³	504,700	
				RAZEM	504,700
13	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		793,1	m ³	793,100	
				RAZEM	793,100
14	KNR-W 2-01 d.1 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		793,1	m ³	793,100	
				RAZEM	793,100
15	KNR 2-19 d.1 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		721	m	721,000	
				RAZEM	721,000
16	KNNR 4 d.1 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	3,600	
		3,6			
				RAZEM	3,600
17	KNNR 4 d.1 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m odc. 200m	3,600	
		3,6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,600
18 d.1	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 3,6	odc. 200m odc. 200m	3,600	
				RAZEM	3,600
19 d.1	KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 721	m ² m ²	721,000	
				RAZEM	721,000
20 d.1	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 721	m ² m ²	721,000	
				RAZEM	721,000