

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa sieci wodociągowej			
1	d.1 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie + inwentaryzacja	m		
		565	m	565,000	
				RAZEM	565,000
2	KNNR 1 d.1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		711,9	m ³	711,900	
				RAZEM	711,900
3	KNNR 1 d.1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		305,1	m ³	305,100	
				RAZEM	305,100
4	KNNR 4 d.1 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		565	m	565,000	
				RAZEM	565,000
5	KNK 2-06 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m ³		
		113	m ³	113,000	
				RAZEM	113,000
6	KNNR 4 d.1 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 4 d.1 1701-02 analogia	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 4 d.1 1701-04	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 225 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4 d.1 1111-07	Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzone z obudową o śr.200 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 4 d.1 1430-01 analogia	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-01 d.1 0607-01	Igłofiltry o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 9-08 d.1 0201-01 analogia	Przeciski sterowane pod drogą asfaltową. Rura osłonowa PE SDR 11 PN 16 Dz=200x18,2 L=17 m	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
		113	m ³	113,000	
				RAZEM	113,000
14	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		945,6	m ³	945,600	
				RAZEM	945,600
15	KNR-W 2-01 d.1 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		1017	m ³	1017,000	
				RAZEM	1017,000
16	KNR 2-19 d.1 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		565	m	565,000	
				RAZEM	565,000
17	KNNR 4 d.1 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.		
		2,82		2,820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,820
18	KNNR 4 d.1 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2,82	odc. 200m odc. 200m	2,820	
				RAZEM	2,820
19	KNNR 4 d.1 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 2,82	odc. 200m odc. 200m	2,820	
				RAZEM	2,820