

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przedmiar robót: Modernizacja przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach</b>					
<b>1</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową	m <sup>2</sup>		
		120,0	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży	m		
		71,0	m	71,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,00</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie utwardzone</b>			
3	KNR 2-31 d.2 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 21 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		177,0	m <sup>2</sup>	177,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		177,0	m <sup>2</sup>	177,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>
5	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 25x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		82,9	m	82,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,90</b>
6	KNNR 6 d.2 0403-03	Obrzeża betonowe 6/20cm z wykonaniem ław betonowych kolor do ustalenia z inwestorem	m		
		82,9	m	82,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,90</b>
7	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		177,0	m <sup>2</sup>	177,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>
8	KNR 2-31 d.2 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		177,0	m <sup>2</sup>	177,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>
9	KNR 2-31 d.2 23102-01	Nawierzchnie płyta betonowa np. jadar-romeo-colorblend gr.7cm o wielkości 27/34, 27,39, 57/46cm kolor do ustalenia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
		177,0	m <sup>2</sup>	177,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>177,00</b>
10	KNR 2-31 d.2 0703-01	Posadzka z mozaiki granitowej z wkomponowanym herbem Sobień -Jezioro wg. rysunku projektu z kostek kamiennych cięto łupanych w kilku wielkościach: 1x1cm, 2x2cm, 4x4cm, 6x6cm oraz w trzech kolorach: żółtym, białym i ciemno szarym przyjęto wytyczne firmy "KATA" lub innej równorzędnej o wym. 170/200cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11	KNR 2-21 d.2 0607-02	Ławka parkowa metalowo-drewniana bez oparcia 180/50/45cm, drewno olcha	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>3</b>		<b>Zasilenie elektryczne</b>			
12	KNR 2-01 d.3 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		45,0	m	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
13	KNR 5-10 d.3 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
		45,0	m	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
14	KNR 5-10 d.3 0303-01	Układanie rura karbowana w kręgu 32 niebieska QRK 32/50 flex 450Nur	m		
		45,0	m	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
15	KNR 2-01 d.3 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		45,0	m	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
16	KNR-W 5- d.3 08 0504-06	Montaż opraw posadzkowych podświetlających koron drzew i podświetlających teren	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
17 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>